

VÝPIS SKLADEB

- A.

PRŮČELNÍ PANELY:

▪ VNITŘNÍ MALBA

▪ OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ POROBETON

▪ VNĚJŠÍ OMÍTKA

5 MM

290 MM

15 MM
- B.

ŠTÍTOVÉ PANELY :

▪ VNITŘNÍ MALBA

▪ OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ ŽELEZOBETON 2

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN

▪ ŽELEZOBETON 2

▪ VNĚJŠÍ OMÍTKA

5 MM

150 MM

80 MM

60 MM

15 MM
- C.

ČELNÍ LODŽIOVÉ PANELY:

▪ VNITŘNÍ MALBA

▪ OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ POROBETON

▪ VNĚJŠÍ OMÍTKA

5 MM

290 MM

15 MM
- D.

BOČNÍ LODŽIOVÉ PANELY DO VYTÁPĚNÉHO PROSTORU:

▪ VNITŘNÍ MALBA

▪ OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ ŽELEZOBETON 2

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN

▪ ŽELEZOBETON 2

5 MM

190 MM

80 MM

60 MM
- E1.

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

▪ VNITŘNÍ MALBA

▪ OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL.

▪ TEPLENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ PLŠŤ

▪ VZDUCHOVÁ MEZERA

▪ ŽELEZOBETONOVÝ ŽEBÍRKOVÝ PANEL

▪ ASFALTOVÁ SKLADBA PŮVODNÍ KRYTINY

▪ STRÍKANÝ PUR S UV NÁSTRÍKEM

20 MM

190 MM

120 MM

250 MM

TL. CCA. 35 MM
- E2.

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEBYTOVÝCH PROSTOR:

▪ VNITŘNÍ MALBA + OMÍTKA VÁPENNÁ

▪ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL.

▪ TEPLENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ PLŠŤ

▪ VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI DŘEVĚNÝMI VAZNÍKY

▪ PRKENNÝ ZÁKLOP

▪ POJISTNÁ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

▪ PUR NÁSTRÍK



190 MM

120 MM

25 MM

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A VYCHÁZÍ Z MODULOVÝCH ROZMĚRŮ PANELOVÉ KČNÍ. SOUSTAVY.
- DISPOZICE JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH PDOROBNÉ ZAMĚŘENÍ.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA.
- VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ DODAVATELEM VÝPLNÍ.



PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno				
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP		
Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba		
REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VAŠATOVA 3217, 3218 3221 A TYRŠOVA 3222, Kladno			MĚŘITKO	1:100
			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	7/2018
			STUPEŇ	DSP
ŘEZ A–A – STÁVAJÍCÍ STAV			Č. VÝKRESU D.1.1.B.5	Č. KOPIE